

# Trabajos en alturas

## Protocolo Trabajo en "Claraboya"



Universitat de Lleida

EDIFICIO  
RECTORADO

### Acceso a la claraboya



- Desmontar la barandilla y obstruir con la propia puerta el hueco existente.



El acceso a la claraboya está restringido solo a personal AUTORIZADO

# Trabajos en alturas

## Protocolo Trabajo en "Claraboya"



Universitat de Lleida

EDIFICIO  
RECTORADO

### Acceso al sistema "rail anticaídas"



cáncamo

- Acceder por medio de la escalera al sistema "rail fijo" y enganchar el mosquetón del posicionador al cáncamo del carrito



- Regular el posicionador ajustándolo a su posición más corta. Conectar a continuación el absorbedor de elemento de amarre corto a otro cáncamo del carrito

# Trabajos en alturas Protocolo Trabajo en "Claraboya"



Universitat de Lleida

EDIFICIO  
RECTORADO

## Tránsito - trabajo



- Transitar por el sistema deslizándose a poca velocidad



*Detalle de trabajo en suspensión sobre techo o pared*

# Trabajos en alturas Protocolo Trabajo en "Claraboya"



Universitat de Lleida

EDIFICIO  
RECTORADO

## Tránsito - trabajo



*Detalle limpieza de cristales, con el cuerpo medio en suspensión (menos peso sobre el lucernario)*



- Para cambiar de rail, hacerlo de manera que SIEMPRE se esté ENGANCHADO como mínimo a un cáncamo del rail

# Trabajos en alturas Protocolo Trabajo en "Claraboya"



Universitat de Lleida

EDIFICIO  
RECTORADO

## Tránsito - trabajo



Mientras se esté TRABAJANDO permanecer  
SIEMPRE CONECTADO DOBLEMENTE  
al mismo rail, o en raíles independientes

- Para abandonar la instalación repetir el procedimiento en sentido inverso al ascenso